

2019 г.

г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 6А  
(наименование стройки)

2019 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 изм.1**  
(локальная смета)

замена пассажирского лифта г/л 400 кг, 9 ост., высота 22,4 м.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.181  
Сметная стоимость 1535,990 тыс. руб.  
строительных работ 60,001 тыс. руб.  
монтажных работ 259,481 тыс. руб.  
оборудования 960,510 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 15,805 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1188,65 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2019 г.



№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. З/л	Эк.Маш.	З/л/Мех		Осн. З/л	Эк.Маш.	З/л/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>																
1	<b>ТЕРМр01-01-010-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1	1 устройство	1	68,78	66,78				68,78	66,78					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (63,42 руб.): 80% от ФОТ СЛ (40,07 руб.): 80% от ФОТ														
2	<b>ТЕРМр01-01-002-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01		849,98	646,43	184,16	51,01			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (667,95 руб.): 80% от ФОТ СЛ (418,46 руб.): 80% от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРМр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (41,19 руб.): 80% от ФОТ СП (30,89 руб.): 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	<b>ТЕРМр01-01-024-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (31,9 руб.): 80% от ФОТ СП (24,92 руб.): 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	<b>ТЕРМр01-01-004-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (73,96 руб.): 80% от ФОТ СП (50,47 руб.): 60% от ФОТ	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		956,93	917,45	11,96	
6	<b>ТЕРМр01-01-014-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена балки дверей кабины (ТЗ=0,5(ОЗГ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (64,7 руб.): 80% от ФОТ СП (48,53 руб.): 60% от ФОТ	1 балка	1	83,3	80,88			83,3	80,88		
7	<b>ТЕРМр01-01-004-05</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (17,8,02 руб.): 80% от ФОТ СП (13,52 руб.): 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	<b>ТЕРМр01-01-006-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (65,12 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (50,93 руб.): 60% от ФОТ	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		951,62	918,22	5,85	
9	<b>ТЕРМр01-01-012-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта Одничная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (63,06 руб.): 80% от ФОТ СП (47,55 руб.): 60% от ФОТ	1 аппарат	9	91,28	88,62			821,52	797,58		
10	<b>ТЕРМр01-01-005-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (2931,12 руб.): 80% от ФОТ СП (2198,34 руб.): 60% от ФОТ	1 дверь	9	436,61	407,1	17,3		3929,49	3663,9	155,7	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕРМр01-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена тягового каната  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (853,94 руб.): 80% от ФОТ СП (640,46 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	3	366,48	355,81			1099,44	1067,43		
12	<b>ТЕРМр01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена устройство стяжки канатов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СП (132,1 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
13	<b>ТЕРМр01-01-009-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена ограничителя скорости  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СП (69,76 руб.): 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
14	<b>ТЕРМр01-01-009-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена каната ограничителя скорости  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СП (95,08 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
15	<b>ТЕРМр01-01-009-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СП (69,74 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
16	<b>ТЕРМр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена противовеса при подвеске трехканатной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СП (176,36 руб.): 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	
17	<b>ТЕРМр01-02-006-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка фотодатчика реверса  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (266,06 руб.): 80% от ФОТ СП (199,55 руб.): 60% от ФОТ	1 фотодатчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
18	<b>ТЕРМр01-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: кабины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (985,22 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (821,02 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	27 (2,8*+3,5+1,3*0,2)	53,34	50,68	1,14		1440,18	1368,36	30,78	
19	<b>ТЕРМр01-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: противовеса  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (458,4 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (382 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	27 (2,8*+3,5+1,3*0,2)	24,86	23,58	0,57		671,22	636,66	15,39	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ТЕРМр01-01-012-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (79,29 руб.); 80% от ФОТ СП (59,47 руб.); 60% от ФОТ	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11		
21	<b>ТЕРМр01-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (104,03 руб.); 80% от ФОТ СП (79,02 руб.); 60% от ФОТ	1 датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04		
22	<b>ТЕРМр01-02-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка шунта точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (103,75 руб.); 80% от ФОТ СП (77,81 руб.); 60% от ФОТ	1 шунт	9	14,84	14,41			133,56	129,69		
23	<b>ТЕРМр01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (368,78 руб.); 80% от ФОТ СП (276,59 руб.); 60% от ФОТ	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98		
24	<b>ТЕРМр01-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (162,14 руб.); 80% от ФОТ СП (121,61 руб.); 60% от ФОТ	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57	
25	<b>ТЕРМр01-01-018-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена преобразователя частоты (Монтаж ПЗ=0,667; ОЗП=0,667; ЗМ=0,667 к расх.; ЗЛМ=0,667; МАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (130,39 руб.); 72%=80% от ФОТ СП (108,66 руб.); 60% от ФОТ	1 преобразователь частоты	1	186,54	181,1			186,54	181,1		

## Раздел 2. Электромонтажные работы

Электропровода машинного помещения

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТЕРм08-02-410</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб	0,015	767,48	749,53	11,1	4,38	11,51	11,24	0,17	0,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (9,61 руб.): 85% от ФОТ СП (7,35 руб.): 65% от ФОТ										
27	<b>ТЕРм08-02-410-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм	100 м	0,015	323,74	202,46	33,89	2,09	4,86	3,04	0,51	0,03
		323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (2,92 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ										
28	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,015	138,24	83,34	8,46	0,57	2,07	1,25	0,13	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,2 руб.): 95% от ФОТ СП (0,82 руб.): 65% от ФОТ										
29	<b>ТЕРм08-02-412-10</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одногожильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,03 2*0,015	116,27	59,49	16,92	1,14	3,49	1,78	0,51	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,72 руб.): 95% от ФОТ СП (1,18 руб.): 65% от ФОТ										
30	<b>ТЕРм08-02-410</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб	0,015	767,48	749,53	11,1	4,38	11,51	11,24	0,17	0,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (9,61 руб.): 85% от ФОТ СП (7,35 руб.): 65% от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 стожк шахты	Труба полистиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм  323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (2,92 руб.); 95% от ФОТ СП (2 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,015	323,74	202,46	33,89	2,09	4,86	3,04	0,51	0,03
32	ТЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 стожк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,2 руб.); 95% от ФОТ СП (0,82 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,015	138,24	83,34	8,46	0,57	2,07	1,25	0,13	0,01
33	ТЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 стожк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,72 руб.); 95% от ФОТ СП (1,18 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,03 2*0,015	116,27	59,49	16,92	1,14	3,49	1,78	0,51	0,03
34	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (32,05 руб.); 85% от ФОТ СП (24,51 руб.); 65% от ФОТ	100 м труб	0,05 0,015+0,015+0,02	767,48	749,53	11,1	4,38	38,37	37,48	0,56	0,22
35	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ВУ-Лабёдка-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм  323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (9,71 руб.); 95% от ФОТ СП (6,64 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,05 0,015+0,015+0,02	323,74	202,46	33,89	2,09	16,19	10,12	1,69	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр Лебедева и ОС	Загибывание провода в проложенные трубы и металлгические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,99 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,36 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,035 0,075+0,02	85,54	59,49	2,82	0,19	2,99	2,08	0,1	0,01
37	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ВУ	Загибывание провода в проложенные трубы и металлгические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,03 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,7 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,015	103,69	71,42	5,64	0,38	1,56	1,07	0,08	0,01
38	ТЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ВУ, Лебедева, ОС	Загибывание провода в проложенные трубы и металлгические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (0,82 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,56 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,035 0,075+0,02	46,95	24,25	2,82	0,19	1,64	0,85	0,1	0,01
39	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (39,55 руб.): 95% от ФОТ СЛ (27,06 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,163 (0,047+0,02) * 2- 0,075+0,01+2*0,005	431,17	251,75	83,71	3,62	70,28	41,04	13,64	0,59
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
40	ТЕРМ08-10-0-10-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (13,08 руб.): 95% от ФОТ СЛ (8,95 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,07	431,13	196,69	66,01		30,18	13,77	4,62	
41	ТССЦ-103-2402 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351	м	7	2,36				16,52			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТЕРМ08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,07	103,69	71,42	5,64	0,38	7,26	5	0,39	0,03
43	<b>ТССЦ-502-0907</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (4,78 руб.): 95% от ФОТ СЛ (3,27 руб.): 65% от ФОТ	1000 м	0,007	7996,55				55,98			
44	<b>ТЕРМ08-03-693-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07	0,56	0,04
45	<b>ТССЦ-509-6756</b>	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351	Светильник местного освещения	2	30,57				61,14			
46	<b>ТЕРМ08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351	Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38
47	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке	2	7,16					14,32			
48	<b>ТЕРМ08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19
49	<b>ТССЦ-503-0468</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351	Розетка штгепельная: неуплощенного типа при открытой проводке	1	6,05				6,05			
50	<b>ТССЦ-110-0193</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351	Коробка распределительная	2	25,92				51,84			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электропроводка шахты												
51	<b>ТЕРм08-02-472-06</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосоовой стали сечением 100 мм2 - Шахта	100 м	0,405 <i>0,27*9*0,075</i>	431,17	251,75	83,71	3,62	174,62	101,96	33,9	1,47
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (98,26 руб.); 95% от ФОТ СП (67,23 руб.); 65% от ФОТ										
52	<b>ТЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля	100 м	0,272 <i>(8*2,8+3*5+1,3)/100</i>	106,34	105,94	0,4	0,19	28,92	28,82	0,1	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (24,54 руб.); 85% от ФОТ СП (18,77 руб.); 65% от ФОТ										
53	<b>ТЕРм08-02-402-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Стояк ПУВЛГ 18*0,5	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормативной средней сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,816 <i>(8*2,8+3*5+1,3)*2/100</i>	279,85	162,18	57,12	1,9	228,36	132,34	46,61	1,55
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (127,2 руб.); 95% от ФОТ СП (87,03 руб.); 65% от ФОТ										
54	<b>ТЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр отводы на ДШ и КНВ и приямок	Демонтаж кабеля	100 м	0,285 <i>(9*2*1,5+1,5)/100</i>	106,34	105,94	0,4	0,19	30,31	30,2	0,11	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (25,71 руб.); 85% от ФОТ СП (19,66 руб.); 65% от ФОТ										
55	<b>ТЕРм08-02-413-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5	Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м-трубок	0,285 <i>(9*2*1,5+1,5)/100</i>	344,96	214,12	50,75	3,43	98,31	61,02	14,46	0,98
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (58,9 руб.); 95% от ФОТ СП (40,3 руб.); 65% от ФОТ										
Освещение шахты												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТЕРМ08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,27	276,94	218,63	5,64	0,38	74,77	59,03	1,52	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (56,17 руб.): 95% от ФОТ СП (38,43 руб.): 65% от ФОТ										
57	<b>ТССЦ-502-0907</b>	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,027	7996,55				215,91			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										
58	<b>ТЕРМ08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,09	1445,73	953,31	28,2	1,9	130,12	85,8	2,54	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (81,67 руб.): 95% от ФОТ СП (55,88 руб.): 65% от ФОТ										
59	<b>ТССЦ-509-0760</b>	Светильники НББ 01-60	шт.	9	53,14				478,26			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										

## Раздел 3. Строительные работы

60	61	62
<b>ТЕР09-06-01-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	<b>ТЕР09-06-01-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	<b>Прайс-лист стр.</b>
Демонтаж конструкций дверей машинного помещения	Монтаж конструкций дверей машинного помещения	Дверь противопожарная БРОНЯ
1 т конструкций	1 т конструкций	шт.
0,06 60/1000	0,06 60/1000	1
863,7	1280,57	1182,97 10200,00*1,02* 1,003/1,2/7,35 1
752,34	1074,77	
111,36	159,08	
6,52	9,32	
51,82	76,83	1182,97
45,14	64,49	
6,68	9,54	
0,39	0,56	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж конструкцией люка машинного помещения (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗЛ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЭЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (12,3 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (10,93 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкции	0,02 20/1000	863,7	752,34	111,36	6,52	17,27	15,05	2,22	0,13
64	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструкций люка машинного помещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (17,57 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (15,62 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкции	0,02 20/1000	1280,57	1074,77	159,08	9,32	25,61	21,5	3,18	0,19
65	<b>Прайс-лист стр.</b>	Люк демонтажный противопожарный ЕIS-60 ПЗ=7800,00*1,02*1,003/1,2/7,351 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт.	1	904,62 7800,00*1,02*1,003/1,2/7,351				904,62			
66	<b>ТЕРР61-26-1</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (28,57 руб.); 79% от ФОТ СП (18,08 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,10528 4,7*3,2*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	38,75	35,96	0,42	0,2
67	<b>ТЕРР61-4-9</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (102,35 руб.); 79% от ФОТ СП (64,78 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,04512 4,7*3,2*0,3/100	4406,33	2857,79	29,02	13,7	198,81	128,94	1,31	0,62
68	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилцелатными вододисперсионными составами просяга по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (30,6 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (15,14 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1504 4,7*3,2/100	1223,14	213,95	10,23	0,19	183,96	32,18	1,54	0,03
69	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (72,46 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (41,78 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,14 (4,7*3,2-1,3*0,8)/100	1959,54	442,12	56,26	24,17	274,34	61,9	7,88	3,38

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	<b>ТЕР15-04-024-08</b> ПРИМ Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: полов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 (4,7*2-1,3*0,8)/100	989,42	260,2	5,86	0,19	138,52	36,43	0,82	0,03
71	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (34,64 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (17,14 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,230594 (4,7*2*2+3*2*2-2-1,8*1,01)*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	84,87	78,77	0,93	0,44
72	<b>ТЕРр61-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,098826 (4,7*2*2+3*2*2-2-1,8*1,01)*0,3/100	3957,86	2534,31	27	12,75	391,14	250,46	2,67	1,26
73	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (198,86 руб.): 79% от ФОТ СП (125,86 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32942 (4,7*2*2+3*2*2-2-1,8*1,01)/100	1112,03	191,72	9,14	0,19	366,32	63,16	3,01	0,06
74	<b>ТЕР15-04-030-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (60,06 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (29,71 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	Масляная окраска металлических поверхностей: Больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	709,24	152,38	3,68	0,19	28,37	6,1	0,15
75	<b>ТЕР46-03-009-06</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (77,07 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (46,71 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,09	2426,91	657,74	1769,17	207,17	218,42	59,2	159,22
												18,65

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	<b>ТЕР46-04-001-02</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в прямке)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (42,74 руб.): 99%=-110%*0,9 от ФОТ СП (259 руб.): 60%=-10%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,27	541,9	119,68	422,22	40,24	146,31	32,31	114	10,86
77	<b>ТЕР11-01-01-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм прямком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (13,64 руб.): 111%=-123%*0,9 от ФОТ СП (7,87 руб.): 64%=-15%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,02635 1,7*1,59/100	1959,54	442,12	56,26	24,17	51,63	11,65	1,48	0,64
78	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: обрамлений ДШ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (242,36 руб.): 81%=-90%*0,9 от ФОТ СП (215,43 руб.): 72%=-65%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,4887 54,3*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	433,4	298,1	74,48	1,11
79	<b>ТЕРР53-21-14</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство чекаки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (61,79 руб.): 86% от ФОТ СП (50,3 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,4185 (2+2*0,65)*9/100	193,88	171,69	8,73		81,14	71,85	3,65	
80	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (56,24 руб.): 81%=-90%*0,9 от ФОТ СП (49,99 руб.): 72%=-65%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,1134 12,6*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	100,57	69,17	17,28	0,26
81	<b>ТЕРР62-41-1</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности шпалты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (297,9 руб.): 80% от ФОТ СП (186,19 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	1,629 (1,7*2*27+1,55*2*27- 2*0,7*9)/100	228,59	228,59			372,37	372,37		
82	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4076	51,74		51,74		21,09		21,09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	<b>ТСЦДлп-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,4076	16,37		16,37		6,67		6,67	

**Раздел 4. Оборудование в текущих ценах**

84	<b>Прайс-лист стр. 0</b>	Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле ЛЗ=(1062600*1,012*1,03+45000)/1,23,95  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,95	комплект	1	243167,03 (1062600*1,012*1,03+45000)/1,23,95				243167,03			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
	79% ФОТ (от 496,65) (Поз. 66-67, 71-72)								392,35			
	80% ФОТ (от 10596,2) (Поз. 81, 1-7, 9-17, 20-24)								8476,96			
	72% = 80%*0,9 ФОТ (от 3104,34) (Поз. 8, 18-19, 25)								2235,12			
	85% ФОТ (от 119,44) (Поз. 26, 30, 34, 52, 54)								101,52			
	86% ФОТ (от 71,85) (Поз. 79)								61,79			
	81% = 90%*0,9 ФОТ (от 516,09) (Поз. 60-61, 63-64, 78, 80)								418,03			
	95% ФОТ (от 564,17) (Поз. 27-29, 31-33, 35-51, 53, 55-56, 58-59)								535,96			
	95% = 105%*0,9 ФОТ (от 138) (Поз. 68, 70, 73-74)								131,1			
	99% = 110%*0,9 ФОТ (от 121,02) (Поз. 75-76)								119,81			
	111% = 123%*0,9 ФОТ (от 77,57) (Поз. 69, 77)								86,1			
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
	50% ФОТ (от 869,02) (Поз. 66-67, 71-72, 81)								434,52			
	47% = 55%*0,85 ФОТ (от 138) (Поз. 68, 70, 73-74)								64,86			
	60% ФОТ (от 13328,17) (Поз. 1-7, 9-17, 20-24, 8, 18-19, 25)								7996,9			
	65% ФОТ (от 683,61) (Поз. 26, 30, 34, 52, 54, 27-29, 31-33, 35-51, 53, 55-56, 58-59)								444,35			
	70% ФОТ (от 71,85) (Поз. 79)								50,3			
	60% = 70%*0,85 ФОТ (от 121,02) (Поз. 75-76)								72,61			
	64% = 75%*0,85 ФОТ (от 77,57) (Поз. 69, 77)								49,64			
	72% = 85%*0,85 ФОТ (от 516,09) (Поз. 60-61, 63-64, 78, 80)								371,58			
<b>Итого по смете:</b>												
<b>Итого по Строительным работам</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы									2303,5			
Строительные металлические конструкции									1495,11			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1354,25			
Отделочные работы									913,13			
Полы									461,71			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									557,15			
Стены (ремонтно-строительные)									193,23			
Маллярные работы (ремонтно-строительные)									856,46			
Погрузо-разгрузочные работы									21,09			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									6,67			
Итого									8162,3			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351"									60001,07			
Итого по Монтажным работам												
Монтаж оборудования									32508,24			
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									299,78			
Электромонтажные работы на других объектах									2490,72			
Итого									35298,74			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351"									259481,04			
Итого по Оборудованию												
Итого									243167,03			
Всего с учетом "Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,95"									243167,03			
Итого									960509,77			
Итого									1279991,88			
НДС 20%									255998,38			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1535990,26</b>			

Составил: *Лаврова*

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *М. И. Мещеряков* *Дружинин* *С.В.*

(должность, подпись, расшифровка)