

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 6А

(наименование стройки)

**ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**на капитальный ремонт - замену пассажирского лифта гп 400 кг на 9 остановок

(наименование объекта)

№ пп	Номер сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
1	ЛСР №1	Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	1 535 990,26
2	ЛСР №2	Восстановление лифтовой диспетчерской связи и сигнализации пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	17 060,65
3	ЛСР №3	Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	372 640,44
4	ЛСР №4	Полное техническое освидетельствование и регистрация декларации ТР ТС 011/2011 пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	41 242,10
		Всего:	1 966 933,45

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 6А  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 изм.1**  
(локальная смета)

замена пассажирского лифта г/л 400 кг, 9 ост., высота 22,4 м.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



УТВЕРЖДАЮ:

2019 г.

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.181  
Сметная стоимость 1535,990 тыс. руб.  
строительных работ 60,001 тыс. руб.  
монтажных работ 259,481 тыс. руб.  
оборудования 960,510 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 15,805 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1188,65 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.							
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех					
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>																	
1	03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подьезде 1	1 устройство	1	68,78	66,78				68,78	66,78						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (53,42 руб.); 80% от ФОТ СЛ (40,07 руб.); 60% от ФОТ															
2	05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подьезде 1	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01		849,98	646,43	184,16	51,01				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (557,95 руб.); 80% от ФОТ СЛ (418,46 руб.); 60% от ФОТ															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРмр01-02-011-01	Установка подлестничной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (41,19 руб.): 80% от ФОТ СЛ (30,89 руб.): 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	ТЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (331,9 руб.): 80% от ФОТ СЛ (248,92 руб.): 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	ТЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (733,96 руб.): 80% от ФОТ СЛ (550,47 руб.): 60% от ФОТ	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		956,93	917,45	11,96	
6	ТЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины (ТЗ=0,5 (ОЗГ=0,5; ЭИ=0,5 к раск.; ЗГМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (64,7 руб.): 80% от ФОТ СЛ (48,53 руб.): 60% от ФОТ	1 балка	1	83,3	80,88			83,3	80,88		
7	ТЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (178,02 руб.): 80% от ФОТ СЛ (133,52 руб.): 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	ТЕРмр01-01-006-01	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (661,12 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (550,93 руб.): 60% от ФОТ	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		951,62	918,22	5,85	
9	ТЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызванного, работа лифта одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (638,06 руб.): 80% от ФОТ СЛ (478,55 руб.): 60% от ФОТ	1 аппарат	9	91,28	88,62			821,52	797,58		
10	ТЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (2931,12 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2198,34 руб.): 60% от ФОТ	1 дверь	9	436,61	407,1	17,3		3929,49	3663,9	155,7	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (853,94 руб.); 80% от ФОТ СП (640,46 руб.); 60% от ФОТ	1 канат	3	386,48	355,81			1099,44	1067,43		
12	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (176,13 руб.); 80% от ФОТ СП (132,1 руб.); 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
13	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (93,02 руб.); 80% от ФОТ СП (69,78 руб.); 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
14	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (126,78 руб.); 80% от ФОТ СП (95,08 руб.); 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
15	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (79,65 руб.); 80% от ФОТ СП (59,74 руб.); 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
16	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (235,15 руб.); 80% от ФОТ СП (176,36 руб.); 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	
17	ТЕРмр01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (266,06 руб.); 80% от ФОТ СП (199,55 руб.); 60% от ФОТ	1 фотодатчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
18	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (985,22 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (821,02 руб.); 60% от ФОТ	1 м направляющих	27	53,34	50,68	1,14		1440,18	1368,36	30,78	
19	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (458,4 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (382 руб.); 60% от ФОТ	1 м направляющих	27	24,86	23,58	0,57		671,22	636,66	15,39	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ТЕРмр01-01-012-04</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Замена поста «Ревизия»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (79,29 руб.); 80% от ФОТ СЛ (59,47 руб.); 60% от ФОТ	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11		
21	<b>ТЕРмр01-01-015-01</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (104,03 руб.); 80% от ФОТ СЛ (78,02 руб.); 60% от ФОТ	1 Датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04		
22	<b>ТЕРмр01-02-012-01</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Установка шунта точной остановки кабины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (103,75 руб.); 80% от ФОТ СЛ (77,81 руб.); 60% от ФОТ	1 шунт	9	14,84	14,41			133,56	129,69		
23	<b>ТЕРмр01-01-036-01</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Замена подводного кабеля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (368,78 руб.); 80% от ФОТ СЛ (276,59 руб.); 60% от ФОТ	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98		
24	<b>ТЕРмр01-04-003-01</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Балансировка системы «кабина-противовес»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (162,14 руб.); 80% от ФОТ СЛ (121,61 руб.); 60% от ФОТ	1 система	1	210,33	202,66	1,57		210,33	202,66	1,57	
25	<b>ТЕРмр01-01-018-01</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Замена преобразователя частоты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (130,39 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (108,66 руб.); 60% от ФОТ	1 преобразователь частоты	1	186,54	181,1			186,54	181,1		

## Раздел 2. Электромонтажные работы

Электропроводка машинного помещения

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (9,61 руб.): 85% от ФОТ СЛ (7,35 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,015	767,48	749,53	11,1	4,38	11,51	11,24	0,17	0,07
27	ТЕРМ08-02-410-02  Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм  323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (2,92 руб.): 95% от ФОТ СЛ (2 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,015	323,74	202,46	33,89	2,09	4,86	3,04	0,51	0,03
28	ТЕРМ08-02-412-03  Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,2 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,82 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,015	138,24	83,34	8,46	0,57	2,07	1,25	0,13	0,01
29	ТЕРМ08-02-412-10  Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,72 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,18 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,03 2*0,015	116,27	59,49	16,92	1,14	3,49	1,78	0,51	0,03
30	ТЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (9,61 руб.): 85% от ФОТ СЛ (7,35 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,015	767,48	749,53	11,1	4,38	11,51	11,24	0,17	0,07

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр ПУВЛГ-18*0,5 стопка шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм  323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (2,92 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,015	323,74	202,46	33,89	2,09	4,86	3,04	0,51	0,03
32	ТЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр ПУВЛГ-18*0,5 стопка шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,2 руб.): 95% от ФОТ СП (0,82 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,015	138,24	83,34	8,46	0,57	2,07	1,25	0,13	0,01
33	ТЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр ПУВЛГ-18*0,5 стопка шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,72 руб.): 95% от ФОТ СП (1,18 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,03 2*0,015	116,27	59,49	16,92	1,14	3,49	1,78	0,51	0,03
34	ТЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (32,05 руб.): 85% от ФОТ СП (24,51 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,05 0,015+0,015+0,02	767,48	749,53	11,1	4,38	38,37	37,48	0,56	0,22
35	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр ВУ-лебедка-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм  323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (9,71 руб.): 95% от ФОТ СП (6,64 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,05 0,015+0,015+0,02	323,74	202,46	33,89	2,09	16,19	10,12	1,69	0,1



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Лебедева и Ос	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,99 руб.): 95% от ФОТ СП (1,36 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,035 0,015+0,02	85,54	59,49	2,82	0,19	2,99	2,08	0,1	0,01
37	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ВУ	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,03 руб.): 95% от ФОТ СП (0,7 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,015	103,69	71,42	5,64	0,38	1,56	1,07	0,08	0,01
38	ТЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ВУ, Лебедева, ос	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (0,82 руб.): 95% от ФОТ СП (0,56 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,035 0,015+0,02	46,95	24,25	2,82	0,19	1,64	0,85	0,1	0,01
39	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (39,55 руб.): 95% от ФОТ СП (27,06 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,163 (0,047+0,022)*2 0,015+0,01+2*0,005	431,17	251,75	83,71	3,62	70,28	41,04	13,64	0,59
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
40	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (13,08 руб.): 95% от ФОТ СП (8,95 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,07	431,13	196,69	66,01		30,18	13,77	4,62	
41	ТСЦ-103-2402 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351	м	7	2,36				16,52			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТЕРМ08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: До 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,07	103,69	71,42	5,64	0,38	7,26	5	0,39	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (4,78 руб.); 95% от ФОТ СЛ (3,27 руб.); 65% от ФОТ										
43	<b>ТССЦ-502-0907</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,007	7996,55				55,98			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										
44	<b>ТЕРМ08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07	0,56	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (18,15 руб.); 95% от ФОТ СЛ (12,42 руб.); 65% от ФОТ										
45	<b>ТССЦ-509-6756</b>	Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы	шт.	2	30,57				61,14			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										
46	<b>ТЕРМ08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (8,4 руб.); 95% от ФОТ СЛ (6,75 руб.); 65% от ФОТ										
47	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	2	7,16				14,32			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										
48	<b>ТЕРМ08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка штенсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (4,6 руб.); 95% от ФОТ СЛ (3,15 руб.); 65% от ФОТ										
49	<b>ТССЦ-503-0468</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка открытой проводки	шт.	1	6,05				6,05			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										
50	<b>ТССЦ-110-0193</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Коробка распределительная	шт.	2	25,92				51,84			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										



Гранд-СМЕТА

Электропроводка шахты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосоовой стали сечением 100 мм2-шахта	100 м	0,405 0,27*9,0/0,015	431,17	251,75	83,71	3,62	174,62	101,96	33,9	1,47
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (98,26 руб.); 95% от ФОТ СЛ (67,23 руб.); 65% от ФОТ										
52	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Стойка электропроводки	Демонтаж кабеля	100 м	0,272 (Ø2,8*3,5*1,2)/100	106,34	105,94	0,4	0,19	28,92	28,82	0,1	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (24,54 руб.); 85% от ФОТ СЛ (18,77 руб.); 65% от ФОТ										
53	ТЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Стойка ПУВЛГ 18*0,5	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,816 (Ø2,8*3,5*1,2)/100	279,85	162,18	57,12	1,9	228,36	132,34	46,61	1,55
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (127,2 руб.); 95% от ФОТ СЛ (87,03 руб.); 65% от ФОТ										
54	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр отводы на ДШ и КНВ и прутья	Демонтаж кабеля	100 м	0,285 (Ø2*1,5*1,5)/100	106,34	105,94	0,4	0,19	30,31	30,2	0,11	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (25,71 руб.); 85% от ФОТ СЛ (19,66 руб.); 65% от ФОТ										
55	ТЕРМ08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5	Монтаж провода, количество проводов в резиноплетеной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,285 (Ø2*1,5*1,5)/100	344,96	214,12	50,75	3,43	98,31	61,02	14,46	0,98
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (58,9 руб.); 95% от ФОТ СЛ (40,3 руб.); 65% от ФОТ										
Освещение шахты												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕРМ08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,27	276,94	218,63	5,64	0,38	74,77	59,03	1,52	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (56,17 руб.); 95% от ФОТ СЛ (38,43 руб.); 65% от ФОТ										
57	ТССЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,027	7996,55				215,91			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										
58	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,09	1445,73	953,31	28,2	1,9	130,12	85,8	2,54	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (81,67 руб.); 95% от ФОТ СЛ (55,88 руб.); 65% от ФОТ										
59	ТССЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	9	53,14				478,26			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										

## Раздел 3. Строительные работы

60	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж конструкций дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,06	863,7	752,34	111,36	6,52	51,82	45,14	6,68	0,39
		(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (36,88 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (32,79 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
61	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж конструкций дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,06	1280,57	1074,77	159,08	9,32	76,83	64,49	9,54	0,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (52,69 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (46,84 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
62	Прайс-лист стр.	Дверь противопожарная БРЮНЯ	шт.	1	1182,97				1182,97			
		ПЗ=10200,00*1,02*1,00371,27,351 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж конструкций люка машинного помещения (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОСГТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (12,3 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (10,93 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,02 20/1000	863,7	752,34	111,36	6,52	17,27	15,05	2,22	0,13
64	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж конструкций люка машинного помещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (17,57 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (15,62 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,02 20/1000	1280,57	1074,77	159,08	9,32	25,61	21,5	3,18	0,19
65	Прайс-лист стр. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Люк Демонтажный противопожарный ЕИС-60 ЛЗ=7800,00*1,02*1,003/1,2/7,351 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт.	1	904,62 7800,00*1,02*1,003/1,2/7,351			904,62				
66	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (28,57 руб.); 79% от ФОТ СП (18,08 руб.); 60% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,10528 4,7*2*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	38,75	35,96	0,42	0,2
67	ТЕРр61-4-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (102,35 руб.); 79% от ФОТ СП (64,78 руб.); 60% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,04512 4,7*3,2*0,3/100	4406,33	2857,79	29,02	13,7	198,81	128,94	1,31	0,62
68	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашка поливинилхлоридными вододисперсионными составами простава по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (30,6 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (15,14 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1504 4,7*3,2/100	1223,14	213,95	10,23	0,19	183,96	32,18	1,54	0,03
69	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (72,46 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (41,78 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,14 (4,7*3,2*1,3*0,8/100)	1959,54	442,12	56,26	24,17	274,34	61,9	7,88	3,38



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР15-04-024-08 ПРИМ Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: полов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 (4,7*2-1,3*0,6)/100	989,42	260,2	5,86	0,19	138,52	36,43	0,82	0,03
71	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (34,64 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (17,14 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ Перетирка штукатурки: стен	100 м2 перетертой поверхности	0,230594 (4,7*2-2*3,2*2-2-1,6*1,07)*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	84,87	78,77	0,93	0,44
72	ТЕРр61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (198,86 руб.): 79% от ФОТ СП (128,86 руб.): 50% от ФОТ Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,098826 (4,7*2-2*3,2*2-2-1,6*1,07)*0,3/100	3957,86	2534,31	27	12,75	391,14	250,46	2,67	1,26
73	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (60,06 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (29,71 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32942 (4,7*2-2*3,2*2-2-1,6*1,07)/100	1112,03	191,72	9,14	0,19	366,32	63,16	3,01	0,06
74	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр демонти.балка, заземление и м/к шахты	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (5,8 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (2,87 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	709,24	152,38	3,68	0,19	28,37	6,1	0,15	0,01
75	ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (77,07 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (46,71 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,09	2426,91	657,74	1769,17	207,17	218,42	59,2	159,22	18,65



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	<b>ТЕР46-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в приямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (42,74 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СЛ (25,9 руб.): 80%=70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,27	541,9	119,68	422,22	40,24	146,31	32,31	114	10,86
77	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм приямком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (13,64 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СЛ (7,87 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,02635 1,71,55*100	1959,54	442,12	56,26	24,17	51,63	11,65	1,48	0,64
78	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: обрамленный ДШ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (242,36 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (215,43 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,4887 54,3*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	433,4	298,1	74,48	1,11
79	<b>ТЕРР53-21-14</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство чеканки и расширения швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (61,79 руб.): 86% от ФОТ СЛ (50,3 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,4185 (2*+2*0,65)/9/100	193,88	171,69	8,73		81,14	71,85	3,65	
80	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (56,24 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (49,99 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,1134 12,6*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	100,57	69,17	17,28	0,26
81	<b>ТЕРР62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (297,9 руб.): 80% от ФОТ СЛ (186,19 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	1,629 (1,7*2*27+1,55*2*27- 2*0,7*9)/100	228,59	228,59			372,37	372,37		
82	<b>ТССЦлг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,4076	51,74				51,74	21,09	21,09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТСЦЦПг-03-21-01-015 Груза Миниспром России от 13.03.15 №177/лпр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,4076	16,37		16,37		6,67		6,67	

Раздел 4. Оборудование в текущих ценах

84	Прайс-лист стр. 0	Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле ПЗ-1(1062600*1,012*1,03+45000)/23,95  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,95	комплект	1	243167,03 (1062600*1,012*1,03+45000)/1,23,95				264584,57	15709,82	984,09	95,51
----	-------------------	---	----------	---	---	--	--	--	-----------	----------	--------	-------

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

В том числе, справочно:

79%	ФОТ (от 496,65) (Поз. 66-67, 71-72)								392,35			
80%	ФОТ (от 10596,2) (Поз. 81, 1-7, 9-17, 20-24)								8476,96			
72%	= 80%*0,9 ФОТ (от 3104,34) (Поз. 8, 18-19, 25)								2235,12			
85%	ФОТ (от 119,44) (Поз. 26, 30, 34, 52, 54)								101,52			
86%	ФОТ (от 71,85) (Поз. 79)								61,79			
81%	= 90%*0,9 ФОТ (от 516,09) (Поз. 60-61, 63-64, 78, 80)								418,03			
95%	ФОТ (от 564,17) (Поз. 27-29, 31-33, 35-51, 53, 55-56, 58-59)								535,96			
95%	= 105%*0,9 ФОТ (от 138) (Поз. 68, 70, 73-74)								131,1			
99%	= 110%*0,9 ФОТ (от 121,02) (Поз. 75-76)								119,81			
111%	= 123%*0,9 ФОТ (от 77,57) (Поз. 69, 77)								86,1			

Сметная прибыль

В том числе, справочно:

50%	ФОТ (от 869,02) (Поз. 66-67, 71-72, 81)								434,52			
47%	= 55%*0,85 ФОТ (от 138) (Поз. 68, 70, 73-74)								64,86			
60%	ФОТ (от 13328,17) (Поз. 1-7, 9-17, 20-24, 8, 18-19, 25)								7996,9			
65%	ФОТ (от 683,61) (Поз. 26, 30, 34, 52, 54, 27-29, 31-33, 35-51, 53, 55-56, 58-59)								444,35			
70%	ФОТ (от 71,85) (Поз. 79)								50,3			
60%	= 70%*0,85 ФОТ (от 121,02) (Поз. 75-76)								72,61			
64%	= 75%*0,85 ФОТ (от 77,57) (Поз. 69, 77)								49,64			
72%	= 85%*0,85 ФОТ (от 516,09) (Поз. 60-61, 63-64, 78, 80)								371,58			

Итого по смете:

Итого по Строительным работам



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы									2303,5			
Строительные металлические конструкции									1495,11			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1354,25			
Отделочные работы									913,13			
Полы									461,71			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									557,15			
Стены (ремонтно-строительные)									193,23			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									856,46			
Погрузо-разгрузочные работы									21,09			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									6,67			
Итого									8162,3			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351"									60001,07			
Итого по Монтажным работам									32508,24			
Монтаж оборудования									299,78			
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									2490,72			
Электромонтажные работы на других объектах									35298,74			
Итого									259481,04			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351"												
Итого по Оборудованию									243167,03			
Итого									243167,03			
Всего с учетом "Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,95"									960509,77			
Итого									1279991,88			
НДС 20%									255998,38			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1535990,26</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 ИЗМ.4**  
(локальная смета)

г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 6А  
(наименование стройки)

Восстановление ДДС пассажирского лифта г/п 400 кг, 9 ост.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗП-01-2019-ТЗ.181  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 17,061 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 5,114 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 9,103 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,268 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 18,94 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_



2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Раздел 1. Диспетчеризация</b>														
1	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг демонтаж и прозозощиты	1 шт.	1	2,18	2,18			2,18	2,18				
(МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЭГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЭГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЭМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (1,74 руб.): 80% от ФОТ СП (1,31 руб.): 60% от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРмр01-02-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная  (ИДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подляжит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резаки ОЭГ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЭМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (37,19 руб.); 80% от ФОТ СЛ (27,89 руб.); 60% от ФОТ	1 блок	1	46,66	46,49	0,17		46,66	46,49	0,17	
3	<b>ТЕРмр01-02-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (123,96 руб.); 80% от ФОТ СЛ (92,97 руб.); 60% от ФОТ	1 блок	1	160,17	154,95	0,57		160,17	154,95	0,57	
4	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг монтажи прозоощиты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (5,81 руб.); 80% от ФОТ СЛ (4,36 руб.); 60% от ФОТ	1 шт.	1	8,41	7,26			8,41	7,26		
5	<b>ТЕРм10-04-101-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины  (ИДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подляжит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резаки ОЭГ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЭМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (7,06 руб.); 92% от ФОТ СЛ (4,99 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	1	7,67	7,67			7,67	7,67		
6	<b>ТЕРм10-04-101-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении- монтаж ПУ кабины  (М=0 МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (23,52 руб.); 92% от ФОТ СЛ (16,61 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	1	25,56	25,56			25,56	25,56		
7	<b>ТЕРм10-08-002-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (9,1 руб.); 80% от ФОТ СЛ (6,83 руб.); 60% от ФОТ	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРМ10-01-055-09</b> Прокладка Микстроя Росси от 13.03.15 №171пр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: Бетонной	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (10,16 руб.): 80% от ФОТ СП (7,62 руб.): 60% от ФОТ										
9	<b>ТСЦ-502-0580</b>	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопарными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	0,005	780				3,9			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351										

Раздел 2. Новый Раздел

10	<b>Прайс-лист стр.1</b>	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУЖП в комплекте	к-т	1	1967,09				1967,09			
0		ЛБ=7400*1,053,95			7400*1,053,95							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования СМР в ц. 2019 г. СМР=3,95										
12	<b>Прайс-лист стр.2</b>	Переговорный комплект кабины Эхо	к-т	1	132,91				132,91			
0		ЛБ=500*1,053,95			500*1,053,95							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования СМР в ц. 2019 г. СМР=3,95										
13	<b>Прайс-лист стр.3</b>	ПУ крыши кабины	к-т	1	204,68				204,68			
0		ЛБ=770*1,053,95			770*1,053,95							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования СМР в ц. 2019 г. СМР=3,95										

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

В том числе, справочно:

80% ФОТ (от 234,96) (Поз. 1-4, 7-9)

92% ФОТ (от 33,23) (Поз. 5-6)

Сметная прибыль

В том числе, справочно:

60% ФОТ (от 234,96) (Поз. 1-4, 7-9)

65% ФОТ (от 33,23) (Поз. 5-6)

2619,21	267,62	3,85	0,57
218,54			
187,97			
30,57			
162,58			
140,98			
21,6			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по смете:</b>												
<b>Итого по Монтажным работам</b>												
	Монтаж оборудования								610,25			
	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования								85,4			
	<b>Итого</b>								695,65			
	Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351"								5113,72			
<b>Итого по Оборудованию</b>												
	<b>Итого</b>								2304,68			
	Всего с учетом "Индекс инфляции к стоимости оборудования СМР в ц. 2019 г. СМР=3,95"								9103,49			
	<b>Итого</b>								14217,21			
	НДС 20%								2843,44			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								17060,65			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

г. Екатеринбург, ул. Сүлпимова, 6А  
(наименование стройки)

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 изм.1**  
(локальная смета)

Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/л 400 кг на 9 ост.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗП-01-2019-ТЗ.181  
Сметная стоимость прочих 372,640 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 10,177 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 548,43 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.						
					Всего	В том числе				Всего	В том числе					
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех	Всего		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех			
1	ТЕРч01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	9784,62	9784,62					9784,62	9784,62				
2	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,885 НР (6360 руб.); 65% от ФОТ СП (9913,85 руб.); 40% от ФОТ При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	192	192					-192	-192				

**Раздел 1. Пусконаладочные работы**

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРп01-14-041-01</b> Грузка Министров России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ  (свал. ТЗ=0,12 (ОЗП=0,12; ЭМ=0,12 к рвс.; ЭЛМ=0,12; МАТ=0,12 к рвс.; ТЗ=0,12; ТЗМ=0,12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,885 НР (379,64 руб.); 65% от ФОТ СГ (233,62 руб.); 40% от ФОТ	преобразователь	1	584,06	584,06			584,06	584,06		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 10176,68) (Поз. 1-3)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 10176,68) (Поз. 1-3)												
<b>Итого по смете:</b>												
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												
Итого												
Всего с учетом "Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,885"												
НДС 20%												
<b>ВСЕГО по смете</b>												

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



г. Екатеринбург, ул. ул. Сулимова, 6А  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 Изм.1**  
(локальная смета)



2019 г.

Техническое освидетельствование и регистрация декларации пассажирского лифта г/л 400 кг, 9 ост.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЗЛ-01-2019-ТЗ.181  
Сметная стоимость прочих 41,242 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 2,248 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 106,87 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.						
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
Осн. Зл	Эк.Маш.	Зл/Мех	Осн. Зл	Эк.Маш.		Зл/Мех										
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>																
1	ТЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (606,79 руб.): 65% от ФОТ СИ (373,41 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	961,53	933,52				961,53	933,52					
2	ТЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (423,1 руб.): 65% от ФОТ СИ (260,37 руб.): 40% от ФОТ	1 остановка	7	95,78	92,99				670,46	650,93					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРмр01-05-007-01</b> Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Экспертиза (регистрация) Декларации о соответствии лифта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351 НР (431,15 руб.); 65% от ФОТ СЛ (265,52 руб.); 40% от ФОТ	1 лифт	1	683,21	663,31			683,21	663,31		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2315,2	2247,76		
Накладные расходы									1461,04			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)									1461,04			
Сметная прибыль									899,1			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)									899,1			
<b>Итого по смете:</b>												
Пусконаладочные работы									4675,34			
Итого									4675,34			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,351"									34368,42			
НДС 20%									6873,68			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>41242,1</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)